

Kajave Oy

Puh. valvomo 0800 9 2500, kaapelinnäyttö www.verkkoselvitys.fi

Kaapelit ja kadunrakennus Kajaanin kaupunkialueella

Yleistä

Kadun rakennuksen – ja perusparannuksen yhteydessä kohdataan lähes aina vanhoja kaapeleita. Kaapelin käsittely ja siirtely vaatii huolellisuutta.

Aina kun työ aloitetaan, on sovittava johdonomistajan kanssa mitä kaivuun alla oleville kaapeleille ja putkille tehdään, jäävätkö ne paikalleen vaan siirretäänkö kaivun alta kadun reuna alueelle.

Vanhat kaapelireitit on yleensä sijoitettu sen ajan kadun reunoille, jos tielinja ja tonttirajat muuttuvat, kaapelit jäävät kadun alle.

Muutoksista on aina suoritettava kartoitus joko urakoitsijan toimesta tai Kaupungin mittauspalvelujen toimesta.

Kadun rakennusurakoitsijan tulee muistaa:

- Urakoitsijan on otettava aina yhteyttä johdon omistajaan ennen kaivutyön aloittamista.
- On sovittava johdon omistajan kanssa siirretäänkö kaapeli- ja putkireitit, vai jätetäänkö ne nykyisille reiteille.
- Pyytää aina kaapelinnäyttö työkohteeseen johdon omistajalta.
- Huolehtia kaapeleiden työaikaisesta sijoituksesta ja tukea kaapelit ja putket työaikana niin, ettei venymisiä pääse tapahtumaan.
- Epäselvissä tapauksissa ottaa yhteyttä johdon omistajaan ennen kaivutyön aloittamista.
- Kaapeleiden suojakourutus korjataan tarpeen mukaan.
- Huolehtia suunnitelmissa olevien alitusputkien asentamisesta. Putkien toimittamisesta pitää sopia johdon omistajan kanssa.
- Urakoitsijan suorittaessa kartoituksen, tulee huolehtia tiedon siirtämisestä Kajaanin kaupungin mittauspalveluille. Mittauspalvelut käsittelevät tiedon ja toimittavat sen johdon omistajalle.
- Kaivun yhteydessä paljastuneita kaapeleita ei saa peittää, ennen kuin siitä on ilmoitettu johdon omistajalle. Kaapeleiden syvyys maan- tai kadunpinnasta pitää olla vähintään 0,70 m.
- Jos kohteeseen tulee uusia kaapeleita kadun rakennustyön yhteydessä, sovittava johdon omistajan kanssa niiden asentamisesta.